KONRAD
INGENIEURE, PLANER & GEOMETER



Projektdaten

Baujahr
2021

Auftraggeber
Gemeinde Schaan

Baukosten
CHF 0.14 Mio

Leistungen
Projektierung, Bauleitung

Projektleiter
Martin Hilti

Sachbearbeiter
Manuel Stettler

Tiefbau & Umwelt

Neubau Löschwasserteich Fürstenweg

Der Löschwasserteich liegt zwischen dem Tennisplatz Dux und dem Forstwerkhof in der Gemeinde Schaan. Das Volumen von 650‘000 Litern Wasser mit einer Tiefe von 3 Metern ist für die Wasserentnahme durch einen Grosshelikopter geeignet. Die Abdichtung erfolgte mit einer Bentofixmatte. Als Auflager der Bentofixmatte und als Böschungssicherung wurde Sickerbeton aufgebracht. Die Böschungsaussenseite und der Damm wurden naturnah ausgestaltet und mit einheimischen Gehölzen bepflanzt.





Hanno Konrad Anstalt
Im Rietle 13 FL-9494 Schaan T +423 237 60 10
St. Martins-Ring 1 FL-9492 Eschen T +423 377 19 77
www.konrad.li info@konrad.li